

宝鸡市生态环境局高新环评审批

高新环评审批〔2025〕34号

关于陕西恩思特金属有限公司 钛及钛合金异形件锻造加工项目环境影响 报告表的批复

陕西恩思特金属有限公司：

你公司报送的《陕西恩思特金属有限公司钛及钛合金异形件锻造加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及技术评估专家意见收悉，经审查，现批复如下：

一、项目概况：

该项目位于陕西省宝鸡高新区钛城路26号，租赁标准化厂房面积7113平方米，购置下拉式快锻组、加热炉、打磨机等生产设备，配套环保相关的污染治理设施。总投资2000万元，其中环保投资15.5万元，占总投资额的0.78%。建成后年锻造加工钛锭4953吨。

该项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制。从环境保护角度分析，我中心原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。运营期应加强现场大气环境管理，严格落实现场废气无组织逸散污染防治措施。合理设置集气管道，确保废气得以高效收集，打磨工序



设置独立、封闭式打磨房+固定工位，产生的粉尘经“集气系统+布袋除尘器”收集处理达标沿15米排气筒（DA001）高空排放。定期对环保设施进行维护和检修，污染物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中相关限值要求。

（二）按照“雨污分流、清污分流”的原则，合理设置厂区给排水管网。按照《报告表》中要求，锻造设备冷却水循环使用，不外排。生活污水依托厂区现有化粪池预处理达标后，沿市政污水管网纳入宝鸡市同济水务有限公司高新区污水处理厂。

（三）加强噪声污染防治。日常各种设备运行过程中产生的机械噪声，应严格落实《报告表》中的相关减振、降噪措施，厂界噪声值依据实际情况执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3、4类相关限值要求。

（四）加强固体废物污染防治。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，规范化建设和管理固体废物贮存场所。机械加工过程中产生含切削液的废金属屑按照相关规范要求进行处置。废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、废含油抹布或手套等作为危险废物交由有危险废物处置资质单位，同时依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，建立本公司的危险废物管理计划，建立健全管理台账及按时申报危险废物有关资料，进一步加强危险废物环境管理。



(五) 在确保达标排放的前提下，积极全面地采取优先选用节能型设备、节能管理等方面达到各生产环节的节能降耗及减污措施，努力降低污染物排放量。

(六) 落实环保管理与环境监测要求。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，健全内部环境管理机构 and 制度，明确人员和环境保护责任，加强人员环保培训。按照国家相关规定规范化设置污染物排放口和检测平台，按照监测计划开展各污染源的环境监测工作，建立污染源和环境监测技术档案。

三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理办法》（生态环境部部令 第 32 号）的要求办理排污许可相关手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、《报告表》批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动时，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年项目才开工的，应在开工前将《报告表》报我中心重新审核。

宝鸡市生态环境局高新环评审批

2025 年 5 月 15 日



宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 2025 年 5 月 15 日印发

