



设计说明:
 1、A-B-C-D-E 为宝鸡监控分中心一期(本次设计范围)用地界,总占地8.25亩;
 宝鸡监控分中心房建总占地32.43亩。
 2、图中尺寸标注均以米计。
 3、场地上空的高压电线需移至场地外。
 4、一期地上总停车位19个。

主要建筑物一览表

编号	工程名称	建筑面积(米 ²)	设计标高	备注
①	综合楼	7863.36	596.65	室内外高差0.900
②	独立式旗杆	(一处)		
③	垃圾收集点	(一处)		长X宽X高=3mX3mX1.5m
合计		7863.36		

中华人民共和国一级注册建筑师
 姓名: 张耀文
 注册号: 6100397-008
 有效期至: 至2020年06月

一期主要技术经济指标

项目	单位	数量
总用地面积	m ²	5498.13
总建筑面积	m ²	7863.36
地上建筑面积	m ²	6881.28
综合楼(地上七层)	m ²	6881.28
地下(一层)建筑面积	m ²	982.08
设备用房	m ²	568.41
人防	m ²	413.67
建筑基底面积	m ²	982.08
道路、广场面积	m ²	2580.71
绿地面积	m ²	1935.34
建筑密度	%	17.86
容积率	-	1.25
绿地率	%	35.2
一、二期围墙总长度	m	710.42

图例

	新建建筑或构筑物		绿化
	用地界线		停车位
	595.600 设计标高		场地自然标高
	596.500 (±0.000) 相对±0.000 标高		

总平面布置图 1:500

建设单位:
 陕西省交通建设集团公司

陕西省交通规划设计研究院
 出图专用章
 资质等级: 建筑行业(建筑工程)甲级
 证书编号: A101003972