

宝鸡市生态环境局高新环评审批

高新环评审批〔2026〕59号

关于极光湾（宝鸡）发动机有限公司 DHTS 装配测试线升级改造项目环境影响 报告表的批复

极光湾（宝鸡）发动机有限公司：

你公司报送的《极光湾（宝鸡）发动机有限公司 DHTS 装配测试线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及技术评估专家意见收悉，经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于陕西省宝鸡高新区磻溪镇凤鸣街道9号，依托现有厂房内北侧区域，拆除现有成品及外协件区相关设施，设置变速器装配测试生产线，形成分装区、总装区、测试区。总投资3亿元，其中环保投资2万元，占总投资的0.007%。

该项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施、生态保护及风险防范措施后，环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制。从环境保护角度分析，我中心原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。强化现场环境管控，落实无组织废气排放的各项要求，涂胶过程加强车间通风；

清洗过程中产生的有机废气通过设备自带的油雾净化器收集处理达标后无组织排放。定期对相关生产设备和环保设施进行维护和检修，确保各项废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。新增食堂油烟依托现有油烟净化器收集处理且满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值后，沿楼顶烟道高空排放。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的原则，合理设置厂区给排水系统。生产废水（含零部件清洗废水、地面清洁废水等）依托厂区现有污水处理设施，经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关限值要求后，汇同新增的生活污水沿市政污水管网纳入陕西省水务集团宝鸡高新区污水处理有限公司科技新城西片区污水处理厂。

（三）加强噪声污染防治措施。各类设备日常运行过程中产生的机械噪声，应严格落实《报告表》中的相关减振、降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类相关限值要求。

（四）加强固体废物污染防治措施。遵循“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。按照《中华人民共和国生态环境法典》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，规范化管理固体废物贮存场所。废胶桶，废变速箱油，

废润滑油、废液压油及其废油桶，废冷却液桶，油雾净化器废油，废含油抹布或手套等作为危险废物，定期交由具备相关资质的单位规范化处置。依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中的要求，建立健全本公司危险废物管理计划，更新管理台账及按时申报危险废物有关资料，进一步加强危险废物环境管理。

（五）落实环保管理与环境监测要求。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，健全内部环境管理机构 and 制度，明确人员和环境保护责任，加强人员环保业务培训与学习。按照监测计划开展各项污染源的环境监测工作，更新污染源和环境监测技术档案。

三、在确保达标排放的前提下，努力降低污染物排放量。积极全面地在优先选用节能型设备、节能管理等方面达到各生产环节的节能降耗及减污措施的要求。

四、根据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案（试行）》（陕政办发〔2016〕51号）要求，本项目在办理排污许可证或实际排污前，需按程序参加排污权交易，取得主要污染物的排污权。

五、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理办法》（生态环境部部令 第32号）的要求办理排污许可相关手续。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、《报告表》批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动时，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应在开工前将《报告表》报我中心重新审核。



宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 2026年9月1日印发