宝鸡市生态环境局高新环评审批

高新环评审批〔2026〕68号

宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心关于陕西万顺钛材科技有限公司钛及钛合金表面打磨处理建设项目生态环境影响报告表的批复

陕西万顺钛材科技有限公司：

你公司报送的《陕西万顺钛材科技有限公司钛及钛合金表面打磨处理建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及技术评估专家意见收悉，经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于陕西省宝鸡高新区科技新城综合保税区高新大道624号，租赁一座钢结构厂房面积5855.87㎡，购置安装自动打磨机、水磨机、人工吊式打磨机、人工手推式打磨机、空压机、行车等生产及辅助设备，配套环保相关的污染治理设施，建设钛及钛合金表面打磨处理项目。总投资1932万元，其中环保投资240万元，占总投资的12.42%。建成后年打磨加工钛及钛合金锻件及板材（圆和类圆钛及钛合金锻件、钛及钛合金板材/坯）约6000吨。

该项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制。从环境保护角度分析，我中心原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、生

扫描全能王 创建

态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。强化现场环境管理，落实无组织废气的各项管控要求，有效降低对周边环境产生的影响。合理设置集气管道，确保各区域废气得以高效收集与处理，人工打磨、自动化机械打磨过程中产生的废气，通过各自区域集气系统收集进入防爆型脉冲布袋除尘器（TA001/TA002/TA003）分别处理达标后统一沿15米高排气筒（DA001）有组织排放。定期对生产设备及环保设施进行维护和检修，确保污染物的排放满足《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值要求。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的原则，合理设置厂区给排水系统。湿法打磨废水汇流进入自建的废水收集池，经污水处理系统处理后上清液回用，废水收集池每半年实施排空置换。置换后的废水汇同生活污水排入保税区污水收集池，现阶段定期拉运至陕西省水务集团宝鸡高新区污水处理有限公司科技新城西片区污水处理厂处理，待周边污水处理厂建成投运后接入进行深度处理。

（三）加强噪声污染防治。各类设备日常运行过程中产生的机械噪声，应严格落实《报告表》中的相关减振、降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类相关限值要求。

（四）加强固体废物污染防治。遵循“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、暂存和处置，确保不造

扫描全能王 创建

成二次污染。按照《中华人民共和国生态环境法典》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，规范化设置和管理固体和危险废物贮存场所。废润滑油、废油桶、废含油抹布或手套等作为危险废物，定期交由具备相关资质的单位进行规范化处置。依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中的要求，建立本公司危险废物管理计划，建立管理台账及按时申报危险废物有关资料，进一步加强危险废物环境管理。

（五）落实环保管理与环境监测要求。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，建立内部环境管理机构和制度，明确人员和环境保护责任，加强人员环保业务培训与学习。按照国家相关规定规范化设置污染物排放口和检测平台，按照监测计划开展各项污染源的环境监测工作，建立污染源和环境监测技术档案。

三、在确保达标排放的前提下，努力降低污染物排放量。积极全面地在优先选用节能型设备、节能管理等方面达到各生产环节的节能降耗及减污措施的要求。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理办法》（生态环境部部令 第32号）的要求办理排污许可相关手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

扫描全能王 创建

六、《报告表》批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动时，应当重新报批该项目生态环境影响报告表。自生态环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应在开工前将《报告表》报我中心重新审核。

宝鸡市生态环境局高新环评审批

2026年11月4日

宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心　　2026年11月4日印发

扫描全能王 创建